Büro Fjards

Kostenschätzung zum 1. BA (Grundlage DE-Plan)

1.) Reine Baukosten

Projekt		Realisierung 2009	Realisierung 2012
0 03	Summe netto	10.150,00	11.091,18
	Nebenkosten	1.200,00	
E 08	Summe netto	142.932,25	156.185,93
	Nebenkosten	17.000,00	
Summe netto Reine Baukosten			167.277,11
MWST 19%			31.782,65
Summe brutto			**199.059,76 €**

3 x 1.03 (entspricht 3% Preissteigerung/Jahr)

2.) Kostenzusammenstellung

Summe netto Reine Baukosten	167.277,11
Nebenkosten für Planung, Bauleitung etc.	19.143,91
Summe netto	186.421,02
MWST 19%	35.419,99
Summe brutto	221.841,01
Summe brutto rd.	**225.000,00 €**

Aufgestellt: 26446 Friedeburg, den 15.08.2011

O 03	**Kirche und Alter Friedhof O 03**			
3.01.	Baufeld freimachen	1,00 Psch	500,00 EUR	500,00 EUR
3.02.	Kirchenpforten Fugensanierung	1,00 Psch	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
3.03.	Eingangsholztor aufarbeiten	1,00 Psch	750,00 EUR	750,00 EUR
3.04.	Nebeneingangstor neu herstellen	1,00 St	900,00 EUR	900,00 EUR
3.05.	Friedhofszaun abbauen entrosten neu streichen	100,00 m	25,00 EUR	2.500,00 EUR
3.06.	Friedhofsmauer sanieren	1,00 Psch	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
3.07.	Nebenkosten und Sonstiges 12 %	1,00 Psch	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR
O 03	**Sanierung Kirchpforten und Friedhofsmauer O 03**			**11.350,00 EUR**

Büro Birkhahn

E 08	**Straße um die Kirche**			
8.01.	Baustelleneinrichtung , Vorhalten und Abbau	1,00 Psch	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR
8.02.	Kennzeichnung der Baustelle nach StVO, Schutz und Sicherheitsvorrichtu	1,00 Psch	450,00 EUR	450,00 EUR
8.03.	Einrichtung zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs	1,00 Psch	350,00 EUR	350,00 EUR
8.04.	Feststellen der Grenzsteine und Sicherung	12,00 St	7,00 EUR	84,00 EUR
8.05.	Baufeld räumen	1,00 Psch	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
8.06.	Bit. Befestigung trennen	250,00 m	3,65 EUR	912,50 EUR
8.07.	Vorh. bitm. Decke aufnehmen und abfahren	1.135,00 m2	2,50 EUR	2.837,50 EUR
8.08.	Baugrubenaushub, Grobplanung Übernahme Aushub	800,00 m3	10,50 EUR	8.400,00 EUR
8.09.	Lehmfreien frostsicheren Füllsand liefern, einbauen verdichten	675,00 m3	9,25 EUR	6.243,75 EUR
8.10.	nicht brauchbaren Oberboden lösen und abfahren	400,00 m2	3,50 EUR	1.400,00 EUR
8.11.	Tragschicht liefern und einbauen Min.-G. 0/32mm 15cm Aufbau	1.350,00 m2	8,50 EUR	11.475,00 EUR
8.12.	Splittüberzug als Deckschicht einwalzen und abziehen bis 5cm	1.350,00 m2	3,50 EUR	4.725,00 EUR
8.13.	Leitungsgraben für DN 150 Leitung herstellen mit Verfüllung	85,00 m	58,40 EUR	4.964,00 EUR
8.14.	Querschläge in Handschachtung	5,00 St	37,00 EUR	185,00 EUR
8.15.	Straßenablauf aus Bodenteil, Begu Aufsatz und Eimer liefern und einbau	5,00 St	295,00 EUR	1.475,00 EUR
8.16.	3-teilige Rinne aus Betonrechteckstein auf Bankett C 12/15	340,00 m	16,55 EUR	5.627,00 EUR
8.17.	Grobplanum herstellen	1.350,00 m2	1,00 EUR	1.350,00 EUR
8.18.	Tragschicht liefern und einbauen Min.-G. 0/32mm 15cm Aufbau	0,00 m2	8,50 EUR	0,00 EUR
8.19.	Splittüberzug als Deckschicht einwalzen und abziehen bis 5cm	0,00 m2	3,50 EUR	0,00 EUR
8.20.	TB 8/25/50 liefern und in Beton versetzen	340,00 m	16,50 EUR	5.610,00 EUR
8.21.	TB bei Schrägen u. Einfassungen zuschneiden	15,00 St	5,00 EUR	75,00 EUR
8.22.	Rasenbordsteine 6/20/50 liefern und in Beton mit Rückenstütze versetze	210,00 m	15,50 EUR	3.255,00 EUR
8.23.	Rundbordsteine aus Beton mit Fugenband liefern und	60,00 m	29,50 EUR	1.770,00 EUR
8.24.	Rundborde konvex als Zulage	12,00 m	8,50 EUR	102,00 EUR
8.25.	Betonpflastersteine für Anliegerzufahrten verlegen	50,00 m2	25,00 EUR	1.250,00 EUR
8.26.	Betonpflastersteine Berding Antik liefern und verlegen	1.135,00 m2	35,00 EUR	39.725,00 EUR
8.27.	Beton-Rasensteine 40*60*10 liefern und verlegen	200,00 m2	18,50 EUR	3.700,00 EUR
8.28.	Rasengittersteine ansähen	200,00 m2	3,30 EUR	660,00 EUR
8.29.	Hochborde Einfahrt Karkplatz beidseitig absenken	1,00 Psch	750,00 EUR	750,00 EUR
8.30.	Pflaster Platten 30*30 Bürgersteig Nord aufnehmen	330,00 m2	3,80 EUR	1.254,00 EUR
8.31.	nicht brauchbaren Oberboden lösen und abfahren	85,00 m3	3,50 EUR	297,50 EUR
8.32.	Tragschicht liefern und einbauen Min.-G. 0/32mm 15cm Aufbau	330,00 m2	8,50 EUR	2.805,00 EUR
8.33.	Splittüberzug als Deckschicht einwalzen und abziehen bis 5cm	330,00 m2	3,50 EUR	1.155,00 EUR
8.34.	Klinkerpflaster liefern und verlegen Werther DF bunt	330,00 m2	45,00 EUR	14.850,00 EUR
8.35.	Straßenlaternen einschl Verkabelung liefern und einbauen	4,00 St	2.000,00 EUR	8.000,00 EUR
8.36.	Oberboden Bodenklasse 1 liefern und andecken	20,00 m3	13,75 EUR	275,00 EUR

Büro Birkhahn

8.37.	Abfalleimer liefern und aufstellen	2,00 St	500,00 EUR	1.000,00 EUR
8.38.	Hecke pflanzen	45,00 m	30,00 EUR	1.350,00 EUR
8.39.	Laubbäume liefern und pflanzen	3,00 St	390,00 EUR	1.170,00 EUR
8.40.	Nebenkosten und Sonstiges 12 %	1,00 Psch	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
E 08	**Straße um die Kirche**			**159.932,25 EUR**

Büro Birkhahn