
Kosten für 1.BA nach Bauteilen Gebäude mit Saal

	Summe=	392.500, EUR
	Nebenkosten ca. 10%	35.000,
)	Summe=	357.500,
	06.) Anbau des Sanitärtraktes oder innerer Umbau	130.000,
	05.) Fugsanierung=	22.500,
	04.)Maurerarbeiten im Bereich der zu ändernden Fenster	12.000,
Э	03.)Fenster- u. Türanlagen nach historischem Vorbild= inkl. Ausbau der alten Elemente u. Austausch der Fensterbänke	62.500,
	02.) Gerüstarbeiten=	5.500,
	O1.) Dachsanierung - von außen Tondachziegel, Dachlatten, Konterlattung und Sparrenauswechselung, Giebelverkleidung an Nord- u. Ostgiebel, Klempnerarbeiten für Rinnen und Fallrohre Hinweis: Saaleindeckung> Asbest?	125.000,



Kostenschätzung (Maßnahmen DE-Reepsholt)

I.) Klosterschänke

Summe brutto gesamt of Luftung inkl. Nebenkosten	676.560,
F30-Decke (EG-Decke) Saaldach Summe brutto gesamt o. Lüftung inkl. Nebenkosten	41.000, 49.000, 627.251,
Summe brutto gesamt o. Lüftung Summe brutto gesamt mit Lüftung	470.760, 515.760,
05.)Abbruch-Abgängiger Sanitärtrakt	5.000,
04.)Neubauteil Sanitäre Anlagen (ausgeb. + nichtausgeb. Teil: 370 m3) (Maurerarb./Dachdecker/ Fliesen/Elt./Heizung/San./ Tischler/Fliesen/Maler/Bodenbelag o. Einrichtung	92.500,
03.)Saal (ausgeb. + nichtausgeb. Teil 990 m3) Lüftung ca.	85.000, (45.000,)
02.)Dachgeschoss (ausgeb. Teil= 600 m3) (Maurerarb./Dachdecker-Anteil/ Fliesen/Elt./Heizung/San./Tischler/Fliesen/Maler/Bodenbelag o. Einrichtung	100.800,
01.)Erdgeschoss (1.030 m3) (Maurerarb./Dachdecker-Anteil/ Fliesen/Elt./Heizung/San./ Tischler/Fliesen/Maler/Bodenbelag o. Einrichtung	187.460,

Einrichtung

Tische Stühle, gebr. Kücheneinrichtung ca. 55.000,--

II.) Ballmahaus

Summe brutto gesamt inkl. Nebenkosten	136.000,
04.)Scheune (neuere) 85.000, abzügl. 50% Eigenleistung	42.500,
03.)Scheune (alt) 75.000, abzügl. 50% Eigenleistung	37.500,
02.)Dachgeschoss-Vorderhaus Dämmung und GK-Platten, Elt. und Heizung für Lagerfläche	13.700,
01.)Erdgeschoss-Vorderhaus (250 m3) (Elt./Heizung/San./ Tischler/Fliesen/Maler/Bodenbelag o. Einrichtung	42.300,

III.) Außenanlagen

Freiflächengestaltung mit Parkplätzen, Brunnen, Kl. Spielplatz, Platz für kommunikative Veranstaltungen Freiluft-Gottesdienst, Chorauftritte, Bauerngarten, Zufahrt zur Ballma-Scheune Pflasterung, Entwässerung, Gärtner. Anlagen, Beleuchtung etc. Summe brutto gesamt inkl. Nebenkosten je nach Ausf. 165. bis 220.000, --